Projekt : Abbiegespur Carlsplatz

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP	GP
1	1,000	Stck	Ampelanlage stellen	100,00	100,00
2	14,000	Tage	Ampelanlage unterhalten	50,00	700,00
5	1,000	Stck	Verkehrszeichen aufnehmen	35,00	35,00
N	1,000	pschl	Sträucher entfernen	500,00	500,00
9	20,000	m³	Boden lösen	36,00	720,00
12	10,000	m³	Frostschutzkies liefern und einbauen	24,80	248,00
16	10,000	m²	Schottertragsschicht 20 cm liefern und einbauen	22,80	228,00
19	0,000	Stck	Straßeneinläufe versetzen	580,00	0,00
22	0,000	m	Anschlußleitung an Kanal herstellen	85,00	0,00
34	25,000	m	Bordsteine auf+weg	20,00	500,00
35	17,000	m	Bordsteine liefern + einb.	15,00	255,00
36	7,000	m	Rundbord liefern + einb.	15,00	105,00
37	1,000	Stck	Flügelsteine liefern + einb.	25,00	25,00
40	3,000	m	T8 aufnehmen + weg	15,00	45,00
41	0,000	m	T8 liefern + einb.	24,00	0,00
42	25,000	m	Rinne aufn., säubern + wiederverlegen	32,50	812,50
44	2,000	m	Rinne neu	22,50	45,00
46	15,000	m²	Pflaster aufn. + weg	15,00	225,00
47	8,000	m²	Pflaster aufn. + lagern	15,00	120,00
49	1,000	m²	Pflaster liefern und verlegen	20,00	20,00
50	1,000	m²	Farbzulage	3,00	3,00
51	9,000	m²	gel. Pflaster wiederverlegen	29,50	265,50
53	9,000	m²	Mörtelbett	10,00	90,00
54	15,000	m	Pflasterschnitt	14,50	217,50
61	25,000	m	Asphalt schneiden - 25cm	15,00	375,00
63	5,000	m²	Asphaltaufbruch	17,80	89,00
68	25,000	m²	Asphaltdecke fräsen	15,00	375,00
73	25,000	m	TOK-Band	10,00	250,00
82	25,000	m²	bitu. Fläche säubern und anspritzen	0,75	18,75
97	7,000	to	AC 32 TS	97,00	679,00
N	2,000	to	AC16 BS	97,00	194,00
99	2,000	to	AC 8 DN	185,00	370,00
101	0,000	m³	Mutterboden liefern und ca. 20 cm stark einbauen	25,00	0,00
N	1,000	pschl	Markierungsarbeiten	200,00	200,00
N	1,000	pschl	Bepflanzung wieder herstellen bzw. anpassen	200,00	200,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

Netto-Summe	8.010,25
+19%MWST.	1521,95
Brutto-Summe	9.532,20

Die Positionen beziehen sich auf den Hausmeistervertrag für die Unterhaltung der Straßen. N-Positionen wurden geschätzt.
--